



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σταλλού 6

ΑΜΦΙΣΣΑ 33 100

ΤΗΛ:2265079239, FAX: 2265022157

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.500,00€

Αρ. Μ. : 12/2017 (1^η επικ. 7/2017)

CPV:45421130-4

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας για την αντικατάσταση των παλαιών σιδηρών υαλοστασίων με νέα αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας στεγάζεται σε παλιό πετρόκτιστο διώροφο κτίριο, το οποίο έχει ανοίγματα μεγάλης διατομής και παλαιά σιδηρά κουφώματα μονού υαλοπίνακα, με αποτέλεσμα τις μεγάλες ενεργειακές απώλειες του κτιρίου και το αυξημένο κόστος θέρμανσης των αιθουσών διδασκαλίας. Με την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων θα επιτευχθεί ενεργειακή αναβάθμιση και μείωση του ενεργειακού κόστους του κτιρίου.

Οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση των παλαιών παραθύρων και της κεντρικής θύρας εισόδου στο κτίριο και την τοποθέτηση των νέων υαλοστασίων και θύρας και την αποκατάσταση των επιχρισμάτων που θα προκύψουν από τις εργασίες καθαίρεσης και τοποθέτησης.

Τα νέα υαλοστάσια αλουμινίου θα κατασκευαστούν με δύο τυπικές διαστάσεις:

- 13 τεμάχια δίφυλλα ανοιγόμενα με σταθερό οριζόντιο φεγγίτη (μήκοςχύψος: 140mmx275mm)
- 20 τεμάχια δίφυλλα ανοιγόμενα με σταθερό οριζόντιο και κατακόρυφο φεγγίτη (μήκοςχύψος: 190mmx280mm)

Οι ακριβείς διαστάσεις του σταθερού φεγγίτη και των ανοιγόμενων φύλλων κάθε παραθύρου, καθώς και το χρώμα των υαλοστασίων και της θύρας αλουμινίου θα επιλεγούν ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς (Αντοχή σε ανεμοπίεση, Αεροπερατότητα, Υδατοπερατότητα, Συντελεστής θερμομόνωσης). Επίσης θα συνοδεύονται με πλήρη τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και με οδηγίες εφαρμογής και συντήρησής των.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισμό της μελέτης και τα τιμολόγια αυτής.

Το ποσό της πρόβλεψης απολογιστικών θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους των κλειστών, των πόμολων και διάφορων αναγκαίων μικρο-υλικών για την τοποθέτηση των παραθύρων και της πόρτας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **ενενήντα (90) ημέρες**.

Το έργο είναι προϋπολογισμού **71.500,00€ με ΦΠΑ 24%** και η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017, με εγγεγραμμένη πίστωση 50.000,00€ στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το έτος 2017, με Κωδικό Αριθμό 15-7311.005.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 19/06/2017

Γ. ΖΑΡΓΑΝΗΣ

ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ