

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	163,65
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	2	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	m2	156,45
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	3	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	m2	156,45
4	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	4	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	m2	7,20
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	5	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	7,00
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	6	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	7,00

ΑΜΦΙΣΣΑ 19/06/2017
Οι μελετητές

ΑΜΦΙΣΣΑ 19/06/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

Γ. ΖΑΡΓΑΝΗΣ

ΡΑΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕ

ΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ