

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	1	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	3,50
2	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	TEM	1,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	40,00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	4	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	8,00
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	5	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	m2	12,16
6	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	6	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	m	7,60
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	7	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	24,50
8	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	8	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	MM	4,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	9	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	25,00
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	10	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	3,00
2. Η/Μ					
1	Πλήρη εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης για δεδομένα (DATA) και τηλεφωνία σύμφωνα με τα σχέδια του έργου	11	ΑΤΗΕ Ν18898	TEM	1,00
2	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα) των κτιρίων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	12	ΑΤΗΕ Ν18841	TEM	1,00
3	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου.	13	ΑΤΗΕ Ν18205	TEM	1,00

ΑΜΦΙΣΣΑ 24/07/2017
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ 24/07/2017
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ

ΡΑΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Π.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ