

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1	m3	3,50	15,70	54,95	
2	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	2	TEM	1,00	39,00	39,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	40,00	0,35	14,00	
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	4	ton	8,00	7,30	58,40	
5	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	5	m2	12,16	19,50	237,12	
6	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	6	m	7,60	16,80	127,68	
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	7	m2	24,50	11,20	274,40	
8	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	ΟΙΚ 7494	8	MM	4,00	14,60	58,40	
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	9	m2	25,00	9,00	225,00	
10	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	10	m3	3,00	84,00	252,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								1.340,95	1.340,95
2. Η/Μ									
1	Πλήρη εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης για δεδομένα (DATA) και τηλεφωνία σύμφωνα με τα σχέδια του έργου	ΑΤΗΕ ΝΙ8898	Η/Μ 49	11	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00	
2	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα) των κτιρίων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	ΑΤΗΕ ΝΙ8841	Η/Μ 52	12	TEM	1,00	12.000,00	12.000,00	
Σε μεταφορά								14.000,00	1.340,95

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							14.000,00	1.340,95
3	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου.	ΑΤΗΕ Ν18205	ΗΛΜ 52	13	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
	Σύνολο : 2. Η/Μ							16.000,00	16.000,00
Άθροισμα									17.340,95
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.121,37
Άθροισμα									20.462,32
Απρόβλεπτα								15,00%	3.069,35
Άθροισμα									661,88
Πρόβλεψη απολογιστικών									
Άθροισμα									24.193,55
ΦΠΑ								24,00%	5.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									30.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ 24/07/2017
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ 24/07/2017
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ

ΡΑΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Π.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ