

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	30,00
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	137,00
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτισειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	3	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	m3	65,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	4	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	300,00
5	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	5	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	0,70
6	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	6	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	0,30
7	Κατασκευή επιχωμάτων	7	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1,00
8	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	8	ΝΑΥΔΡ 12.11.06	m	5,00
9	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	9	ΝΑΥΔΡ 5.10	m3	0,50
10	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	10	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	kg	750,00

Άμφισσα, 28 / 08 / 2017
Η Συντάξας

Άμφισσα, 28 / 08 / 2017
ΘΕΩΡΗΣΗ

Ευγενία Πολυχρονοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ

Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων ΠΕ