

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	30,00	4,00	120,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	2	m3	137,00	26,50	3.630,50	
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτισειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	ΝΟΔΟ 2532	3	m3	65,00	115,00	7.475,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	4	kg	300,00	1,15	345,00	
5	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	5	m3	0,70	1,05	0,74	
6	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	6	m3	0,30	6,00	1,80	
7	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	7	m3	1,00	1,05	1,05	
8	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	ΝΑΥΔΡ 12.11.06	ΥΔΡ 6620.9	8	m	5,00	46,00	230,00	
9	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΑΥΔΡ 5.10	ΝΟΔΟ 2815	9	m3	0,50	9,30	4,65	
10	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	10	kg	750,00	2,90	2.175,00	
	Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							13.983,74	13.983,74
	Άθροισμα								13.983,74
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	2.517,07
	Άθροισμα								16.500,81
	Απρόβλεπτα							15,00%	2.475,12
	Άθροισμα								18.975,93
	Πρόβλεψη απολογιστικών								300,00
	Άθροισμα								19.275,93
	ΦΠΑ							24,00%	4.626,22
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								23.902,15

Άμφισσα, 28 / 08 / 2017
Η Συντάξας

Άμφισσα, 28 / 08 / 2017
ΘΕΩΡΗΣΗ

Ευγενία Πολυχρονοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ

Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων ΠΕ