



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σταλλού 6

ΑΜΦΙΣΣΑ 33 100

ΤΗΛ:2265079239, FAX: 2265022157

ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.879,40 €

CPV : 45233253-7, 45212600-2

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Προβλέπεται με την παρούσα τεχνική Έκθεση η διευθέτηση του χώρου του περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως της Δ.Κ. Αμφισσας καθώς και η κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού Ι.Σ. Γάτου στο ύψος του περιπτέρου.

Συγκεκριμένα πρόκειται να μετακινηθεί το κουβούκλιο του περιπτέρου και όλες οι κατασκευές και εξοπλισμός αυτού (ντουλάπες ψυγεία κλπ) που τώρα βρίσκονται επί του πεζοδρομίου της πλατείας Μητροπόλεως -και εμποδίζουν την ασφαλή πρόσβαση και μετακίνηση πεζών- σε θέση εσώτερα της πλατείας.

Ακόμη στην γωνία των πεζοδρομίων στις συμβολές των οδών Πλατείας Ηρώων και Επισκόπου Φιλοθέου με την Ι.Σ. Γάτου (Σχέδιο Παραρτήματος) θα κατασκευασθούν ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ με τον υποβιβασμό του ύψους του πεζοδρομίου τοπικά μέχρι του ύψους του οδοστρώματος (αποξήλωση του υπάρχοντος ρείθρου και υλικών και επανατοποθέτηση των ιδίων).

Για την μετακίνηση του περιπτέρου προβλέπεται η αποξήλωση τμήματος μήκους 4,00μ και ύψους 0,50μ του πέτρινου παρτεριού επί του προσώπου του πεζοδρομίου για την πρόσβαση στο χώρο και κατασκευή στο εσωτερικό της πλατείας βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα τελικών διαστάσεων 4,00μ x 3,00μ x 0,60m. η οποία θα οριοθετεί και την μέγιστη επιφάνεια εκμετάλλευσης από το περίπτερο. Η βάση θα κατασκευασθεί από περιμετρικό τοίχείο σκυροδέματος διαστάσεων 0,25μ x 0,60μ και πλάκα εδραζόμενη ελαφρά οπλισμένων με πλέγμα T131.

Για την μεταφορά του περιπτέρου το οποίο είναι ξύλινης κατασκευής προβλέπεται η αποσύνδεση των στοιχείων έδρασης από την υπάρχουσα βάση του και μεταφορά στην νέα θέση ως έχει με ολίσθηση. Οι όποιες βλάβες των φερόντων στοιχείων του θα αποκατασταθούν.

Κατά την κατασκευή των ραμπών ΑΜΕΑ θα γίνει τοπικά αποξήλωση των πέτρινων ρείθρων των πεζοδρομίων και των υλικών επίστρωσής των, διάστρωση σκυροδέματος στην νέα στάθμη και επανατοποθέτηση των ίδιων υλικών (ρείθρων, κυβόλιθων και πλακών). Υπολογίζεται ότι 30% των υλικών θα καταστραφεί κατά την αποξήλωση και θα αντικατασταθεί με νέα. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε όλο το μήκος του τόξου της γωνίας των πεζοδρομίων σύμφωνα με την Αποφ. 52907 ΦΕΚ 2621/2009.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Αξία (€)
1	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ) ΚΑΙ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ - ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	m ²	22	65,00	1.430,00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΤΡΑ	m ³	10	120,00	1.200,00
3	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ	ΚΑΤ ΑΠΟΚ.			1.305,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.935,00
ΦΠΑ(24%)					944,40
ΣΥΝΟΛΟ					4.879,40

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **εξήντα (60) ημέρες**.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της παρ.9 της διευκρινιστικής εγκυκλίου 18/2016 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (αρ. πρωτ. ΔΝΣα' /οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 13/09/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 13/09/2017
Με απόφαση Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΔΤΥ

ΡΑΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

