



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ»

Αρ. Μελέτης: 1/2018

CPV: 45432130-4

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά ανακατασκευή δαπέδου του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δελφών και συντάσσεται κατόπιν της αρ. πρωτ. 2690/6-2-2018 Απόφασης Διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και της από 02/02/2018 Τεχνικής Έκθεσης του Πολιτικού Μηχανικού – Ειδικού Συνεργάτη Δήμου Δελφών, περί αποκατάστασης του δαπέδου, το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια του προαναφερόμενου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

1. την αποξήλωση και απομάκρυνση του φθαρμένου υφιστάμενου υποστρώματος του δαπέδου από τσιμεντοκονία σε πάχος έως 4 cm, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης, ώστε να μην διαταραχθεί το υποκείμενο σύστημα μόνωσης της άνω πλάκας του ισογείου.
2. την επίστρωση του δαπέδου με ασφαλτόπανο για την πληρέστερη στεγανοποίηση της πλάκας του ισογείου.
3. την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου από σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm, οπλισμένο με δομικό πλέγμα, στο οποίο θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των όμβριων στις υπάρχουσες υδρορροές.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **σαράντα πέντε (45) ημέρες**.

Το έργο είναι προϋπολογισμού **36.787,89 με ΦΠΑ 24%** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αμφισσα 08/ 02/2018

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ