

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Τσιμεντόστρωση οδικής
πρόσβασης προς Άγιο Μηνά»
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 40.000,00€

ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2017 (1^Η ΕΠΙΚΑΙΡ. 6/2017)

CPV: 45233141-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει τσιμεντόστρωση του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο κέντρο του οικισμού Αγ. Μηνά της ΔΕ Δεσφίνας.

Η αρχή της τσιμεντόστρωσης θα είναι από το τέλος της ήδη υπάρχουσας και θα καταλήγει πλησίον της οικίας Ι.Δ. Στέφου, το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 230,00 περίπου μέτρα με μέσο πλάτος στα 6,00μ. Όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας θα γίνει τοπική εκσκαφή ώστε να πάρει μεγαλύτερο πλάτος ο δρόμος, καθαίρεση των βραχωδών εξάρσεων και τέλος καθαρισμός και μόρφωση του καταστρώματος κατά τμήματα.

Κατόπιν θα γίνει τσιμεντόστρωση του δρόμου με σκυρόδεμα C16/20 μέσου πάχους 13εκ. αφού προηγουμένως τοποθετηθεί δομικό πλέγμα T131. Επίσης σε μήκος 140,00μ περίπου θα κατασκευασθεί εκ των υστέρων κράσπεδο διαστάσεων 0,20μ πάνω 0,30μ κάτω και ύψους 0,60μ αφού στο τμήμα αυτό η τσιμεντόστρωση θα έχει διαμορφωθεί σαν ρείθρο και θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κράσπεδο. Τέλος σε μήκος 30,00μ και σε υπάρχων κράσπεδο ύψους 0,30μ, το οποίο κρίνεται ανεπαρκές για να συγκρατήσει τις καταπτώσεις, θα προστεθεί «κούτελο» ύψους 0,30μ προκειμένου να έχει συνολικό ύψος 0,60μ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **ενενήντα (90) ημέρες**.

Το έργο είναι προϋπολογισμού **40.000,00€ με ΦΠΑ 24%** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

Άμφισσα 25/08/2017

Ο Συντάξας

Γεώργιος Ζαργάνης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

