



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΤΥ		Αντικείμενο Μελέτης:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
		Χρηματοδότηση Προεκτιμώμενη Αμοιβή: (με απρόβλεπτα & ΦΠΑ 24%)	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α.:15-7413.005 CPV: 36.733,21 ευρώ 52.381,56 ευρώ

ΤΕΥΧΟΣ Α1

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΟ Ν.4412/2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το κτιριακό συγκρότημα του γυμνασίου της Άμφισσας επί των οδών Γιδόγιαννου, Λιανολοπούλου, Δελμούζου και Κορδώνη αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο και παλαιότερο διώροφο με υπόγειο έχει κατασκευαστεί περί το 1930. Κατά τη δεκαετία του '50 ξεκίνησε να κατασκευάζεται προσθήκη από οπλισμένο σκυρόδεμα νέας πτέρυγας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του σχολείου. Περί το 1955 κατασκευάστηκε η ισόγεια προσθήκη από Ω.Σ. και έχουν βρεθεί τα σχέδια ξυλοτύπων της μελέτης παρότι δεν έχουν εφαρμοστεί επακριβώς. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 είχε κατασκευαστεί το σύνολο της προσθήκης του ορόφου σε δύο φάσεις, κατά πληροφορίες. Για την προσθήκη του ορόφου του κτιρίου η υπηρεσία δεν διαθέτει κατασκευαστικά σχέδια. Στο κτίριο της προσθήκης παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα προβλήματα ήτοι: α) ρηγματώσεις στη βάση των υποστηλωμάτων του ισογείου και του 1^{ου} ορόφου, β) αποκόλληση των επιχρισμάτων των δοκών σε πολλά σημεία και οξείδωση του οπλισμού και γ) το μωσαϊκό της πλάκας οροφής, τμήματος της νότιας πτέρυγας έχει αποκολληθεί από την πλάκα λόγω παλαιότητας με αποτέλεσμα να μην απορρέουν τα όμβρια ύδατα προς τις υδρορροές και να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγρασίας. Με τα υπ' αριθμ. 21462/08-09-2016 και 21472/08-09-2016 έγγραφα των Αντιδημάρχου Δ.Ε. Άμφισσας και Θεματικού Αντιδημάρχου Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας αντίστοιχα προς την υπηρεσία μας, ζητήθηκε ο έλεγχος στατικής επάρκειας του Γυμνασίου Άμφισσας. Η υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. 23811/03-10-2016 έγγραφό της διαβίβασε τα ανωτέρω στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας. Με την υπ' αριθμ. 2421/06-10-2016 αυτοψία η Υπηρεσία Δόμησης μας έκανε γνωστά τα αποτελέσματα αυτής, προτείνοντας την αποκατάσταση του κτιρίου μετά από μελέτη που θα συνταχθεί.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προκειμένου η υπηρεσία μας να αναθέσει την μελέτη ελέγχου της στατικής επάρκειας του κτιρίου μιας και δεν διαθέτει η ίδια και η Υπηρεσία Δόμησης τα αντίστοιχα προγράμματα επίλυσης καθώς επίσης και την απαιτούμενη εμπειρία, έκρινε σκόπιμο πέρα της αποτύπωσης του κτιρίου με την πραγματική του μορφή, να εκτελεστούν εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού του κτιρίου καθώς επίσης και ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί. Με την υπ' αριθμ. 397/19-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΖ0Ω9Θ-9ΒΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ».

Η μελέτη ελέγχου της στατικής επάρκειας του Γυμνασίου Άμφισσας είναι υψίστης σημασίας μιας και πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του κτιρίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να ενισχυθεί – επισκευαστεί το κτίριο αν απαιτηθεί.

Ο Συντάξας

Χρήστος Κόκκινος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Άμφισσα 14/12/2017
Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων
ΠΕ

Εγκρίθηκε
Με την υπ' αριθμ. 529/18.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών