



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΤΥ	Αντικείμενο Μελέτης:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
	Χρηματοδότηση : Προεκτιμώμενη Αμοιβή: (με απρόβλεπτα & ΦΠΑ 24%)	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α.:15-7413.005 CPV: 36.733,21 ευρώ 52.381,56 ευρώ

ΤΕΥΧΟΣ Α3

**ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟ Ν.4412/2016**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της στατικής μελέτης ελέγχου του κτιριακού συγκροτήματος της προσθήκης του Γυμνασίου Άμφισσας και της πρότασης ενίσχυσης αν απαιτηθεί. Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει, καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2013): □ Οριστική στατική μελέτη ελέγχου του κτιρίου και επεμβάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

Τα χορηγηθέντα στοιχεία στον μελετητή είναι τα ακόλουθα:

1. Αποτύπωση του κτιρίου
2. Σχέδια κατασκευής του κτιρίου (όσα υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας)
3. Εργαστηριακά αποτελέσματα αποτίμησης φέρουσας ικανότητας σκυροδέματος και οπλισμού

Τα περιεχόμενα της μελέτης, όπως περιλαμβάνονται ως φιλοσοφία αντιμετώπισης στον ΚΑΝ. ΕΠΕ έχουν ως εξής:

I. ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

- I.1 Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών
- I.2 Έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης
- I.3 Σχέδια αποτύπωσης φέροντος οργανισμού και παρουσίασης βλαβών
- I.4 Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας
- I.5 Έκθεση λήψης αποφάσεων-προτάσεις επεμβάσεων
- I.6 Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων

II. ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

- II.1 Έκθεση εφαρμογής επεμβάσεων
- II.2 Γενικά σχέδια περιγραφής των επεμβάσεων
- II.3 Σχέδια λεπτομερειών
- II.4 Πρότυπα υλικών, προδιαγραφές εργασιών και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου
- II.5 Έκθεση μέτρων συντήρησης
- II.6 Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες εκ των οποίων τρεις (3) μήνες για την φάση I αποτίμησης και τρεις (3) μήνες για την φάση II ανασχεδιασμού. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από την έγγραφη χορήγηση των στοιχείων της παραγράφου -1- του παρόντος μετά την υπογραφή της σύμβασης, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (συνημμένο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Ο Συντάξας

Άμφισσα 14/12/2017
Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

Χρήστος Κόκκινος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων
ΠΕ

Εγκρίθηκε

Με την υπ' αριθμ. 529/18.12.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών