



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»

Προϋπολογισμός: 71.920,00€

Αρ. Μελέτης: 20/2018
CPV: 45214100-1

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον υφιστάμενο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας για την ίδρυση και λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος.

Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν:

- Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα με την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου.
- Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων νέου βρεφικού τμήματος (WC, αίθουσα απασχόλησης, Χώρος Αλλαγών Λουτρού- Βρεφών κ.α.). Ειδικότερα στην αίθουσα απασχόλησης των νηπίων θα κατασκευαστεί νέα είσοδος σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παραθύρου και η οποία θα προσφέρει την λειτουργική αυτονομία του βρεφικού τμήματος από τα τμήματα των νηπίων. Στην νέα είσοδο θα διαμορφωθεί ράμπα πρόσβασης, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση με καροτσάκι στο εσωτερικό του βρεφικού τμήματος.

Επιπλέον θα διαμορφωθεί το υπάρχων WC σε Χώρο Αλλαγών – Λουτρού Βρεφών. Θα διανοιχθεί στην εσωτερική τοιχοποιία οπή και θα διαμορφωθεί εσωτερικό διάφανο άνοιγμα (διαστάσεων 1,00x1,8μ), ώστε να υπάρχει οπτική επαφή του χώρου ύπνου με τον χώρο Αλλαγών – Λουτρού των βρεφών.

- Κατασκευή ραφιών και ερμαρίων με συρτάρια
- Τοποθέτηση κουνουπιέρας (σίτας) στα παράθυρα του κτιρίου
- Χρωματισμοί
- Κατασκευή και τοποθέτηση ελαστικού προστατευτικού τάπητα στον προαύλιο χώρο
- Θερμομόνωση δώματος
- Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων και πλυντήριού πιάτων

Με την ολοκλήρωση του έργου θα πληρούνται όλες οι αναγκαίες προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 77/2017 περί «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων.», ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας του Σταθμού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **ενενήντα (90) ημέρες**.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στις 71.920,00€ (**ΦΠΑ 24%**) και η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 50.000,00€ από πρόγραμμα της (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και κατά 21.920,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 09/ 07/2018

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ