



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σταλλού 6

ΑΜΦΙΣΣΑ 33 100

ΤΗΛ:2265079239, FAX: 2265022157

ΕΡΓΟ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.214,97€

Αρ. Μελέτης: 24/2018(1^η επικ. 15/18)

cpv: 45233141-9

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε με σκοπό να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την τσιμεντόστρωση τμημάτων στους δημοτικούς δρόμους εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Προσηλίου (πάνω χωριό), Αγ. Γεωργίου και Αγ. Ευθυμίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ολισθηρότητα του υφιστάμενου οδοστρώματος. Θα πραγματοποιηθεί τοπική διαμόρφωση του υπάρχοντος οδοστρώματος για την αποκατάστασή του, ή καθαίρεση όπου κρίνεται αναγκαίο και θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα και χαλύβδινο πλέγμα, πάχους 10 έως 15cm.

Ειδικότερα:

- στην Τ.Κ. Προσηλίου θα τσιμεντοστρωθεί μήκος οδού περίπου 180m και μέσου πλάτους 3,5m και. (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 1)
- Στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου θα τσιμεντοστρωθεί μήκος οδού 80m περίπου με μέσο πλάτος 3,5m. (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 2)
- Και στην Τ.Κ. Αγίας Ευθυμίας θα τσιμεντοστρωθεί μήκος οδού 60m περίπου με μέσο πλάτος 3,8m. (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 3)

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **σαράντα πέντε (45) ημέρες**.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 30.214,97€ (με ΦΠΑ 24%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αμφισσα 05/09/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμφισσα 05/09/2018

Με απόφαση Δημάρχου
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Απόσπασμα 1: Τιμεντόστρωση Δημοτικής οδού Προσηλίου (πάνω χωριό)



Απόσπασμα 2: Τιμεντόστρωση Δημοτικής οδού Αγ. Γεώργιος



Απόσπασμα 3: Τιμεντόστρωση Δημοτικής οδού Αγ. Ευθυμίας