



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Δ.Ε.
ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, Δ.Ε.
ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α' ΦΑΣΗ)»

Προϋπολογισμός: 282.200,00€

Αρ. Μελέτης: 12/2018

CPV: 45233252-0

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά στην βελτίωση και συντήρηση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας, Δελφών, Γραβιάς και Καλλιέων του Δήμου. Δεν πραγματοποιείται καμία νέα διάνοιξη αγροτικού δρόμου και δεν εκτελούνται εκσκαφές αλλά μόνο επιφανειακή επέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε αγροτικούς δρόμους μέσου πλάτους 3,5m και αναλόγως της φθοράς που έχει υποστεί κάθε τμήμα των αγροτικών δρόμων από τις καιρικές συνθήκες και την χρήση από βαρέα γεωργικά οχήματα και είναι οι εξής:

1. Ισοπέδωση, καθαρισμός και εξομάλυνση της επιφάνειας της αγροτικής οδού με μηχανικά μέσα.
2. Βελτίωση αγροτικών οδών με επιστρωση θραυστών αδρανών υλικών
3. Ανακατασκευή αγροτικών οδών με αποκατάσταση του εδάφους έδρασης του οδοστρώματος με άμμο και σκόρα και εφαρμογή βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά.
4. Ανακατασκευή ή/και συντήρηση ιρλανδικών τάφρων για την απορροή των όμβριων εγκάρσια των αγροτικών οδών
5. Καθαρισμό και μόρφωση τάφρων σε επαφή με την αγροτική οδό για την διευθέτηση των όμβριων.

Οι απαιτούμενες εργασίες κατανέμονται ανά δημοτική ενότητα ως εξής:

- Δ.Ε. Καλλιέων

Από Μαυρολιθάρι μέχρι Στρώμη μήκος 6,00 χλμ. Και πλάτους 4,50 μ.

Από Πανουργιά μέχρι Στρώμη μήκος 3,00 χλμ. Και πλάτους 3,50 μ.

Από περιοχή «Καταράκτης Κρέμασης» μέχρι Στρώμη 2,00 χλμ και πλάτους 3,50 μ.

- Δ.Ε. Γραβιάς

Στον κάμπο Γραβιάς συνολικού μήκος 9,00 χλμ. και πλάτους 3,50 μ. εντός αναδασμού και στην Τ.Κ. Καστελίων συνολικού μήκος 7.50 χλμ. και πλάτους 3,50 μ. που περιλαμβάνει τα τμήματα:

Από διασταύρωση Καστελίων (Λαμία) μέχρι ιδιοκτησία Αγουρόπουλου, 2 χλμ

Από εργοστάσιο «Χαμηλού» μέχρι το πέρα χωριό της Αποστολιάς 1,50 χλμ

Από εργοστάσιο «Παπαϊωάννου» μέχρι «Παρλάρο» 1,0 χλμ

Από Γραβιά μέχρι Καστέλια 1,50 χλμ

Από «Άγιο Αθανάσιο» μέχρι τους στάβλους στο «Ποδάυλακο» 1,0 χλμ

Και από «Άγιο Γεώργιο» μέχρι κεντρικό δρόμο 1,50 χλμ

Εντός του αναδασμού στο «Κανόρεμα» στη Μαριολάτα 4,00 χλμ και πλάτος 3,50μ.

Και στο δρόμο Μαριολάτα προς Λιλαία μήκος 2,00 χλμ και πλάτους 3,50 μ.
Από Οινοχώρι μέχρι Καλοσκοπή μήκος 2,00 χλμ και πλάτος 3,50μ.

- Δ.Ε. Δελφών

Στην περιοχή του Χρισσού από «Καλύβα» μέχρι Άγιο Πολύκαρπο μήκους 1,00 χλμ και πλάτους 3,50μ.

Από «Καλύβα» μέχρι «Κανέλου μύλος» μήκους 2,00 χλμ. Και πλάτους 3,50 μ.

Από «Πορνή βρύση» μέχρι «Παλούκια» μήκους 500μ. και πλάτους 3,50 μ.

Από «Κανέλου μύλος» μέχρι «Τρούπα» μήκους 1,00 χλμ. Και πλάτους 3,50μ.

Από «Καλύβα» μέχρι «Πρόσφορο» μήκους 4,50 χλμ. Και πλάτους 3,50μ.

Από «Καμάρα» έως «Σκαμνός» μήκος 4,50 χλμ. Και πλάτους 3,50μ.

Στην περιοχή «Ζερμπίνι» σε μήκος 500μ. και πλάτος 3,50μ.

- Δ.Ε. Άμφισσας

Στις περιοχές εντός του ελαιώνα, από Αγ. Κωνσταντίνο έως Σερνικάκι, στη θέση Αμπλιανός, Ρεντινιά και Ζαζάνια έως την περιοχή Κακκανού.

Από «Αγία Μαρίνα» μέχρι «Αγία Παρασκευή».

Από «Κάστρο» Άμφισσας μέχρι «Άγιο Συμεών».

Στην περιοχή «Δεμερούτη» Δ.Κ. Άμφισσας, όπου θα τιμεντοστρωθεί μήκος περίπου 100μ με μεγάλη κλίση λόγω της συνεχούς καταστροφής του οδοστρώματος από τα όμβρια.

Στην Τ.Κ. Προσηλίου στην περιοχή «Βίνιανης» 1000μ και πλάτος 3,5μ.

Στην Αγία Ευθυμία πλησίον της Νέας Οδού προς Άμφισσα 300 μ. και πλάτος 3,50μ.

Από Αγία Ευθυμία προς Βουνιχώρα 200 μ. και πλάτος 3,50μ και στην περιοχή «Φτελιά» και «Λαχίδια». Θα τιμεντοστρωθούν περίπου 150μ αγροτικής οδού με μεγάλη κλίση λόγω της συνεχούς καταστροφής του οδοστρώματος από τα όμβρια.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις **εκατό πενήντα (150) ημέρες**.

Το έργο είναι προϋπολογισμού **282.200,00 με ΦΠΑ 24%** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα 18/ 05/2018

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ