

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	96,16
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	10,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	3	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	90,00
4	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	4	ΝΑΟΙΚ 64.48	m2	240,00
5	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	5	ΝΑΟΙΚ 64.26.01	MM	160,00
6	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	6	ΝΑΟΙΚ 64.46	m	120,00
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	7	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	25,00
8	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	8	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	m2	5,00
9	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	9	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	4,00
10	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	10	ΝΑΟΙΚ 62.24	kg	50,00
11	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	11	ΝΑΟΙΚ 52.01.01	m3	8,00
12	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	12	ΝΑΟΙΚ 72.65	m2	96,16
13	Κατασκευή τοίχου αναρρίχησης διαστάσεων 12X5 m	13	ΝΑΟΙΚ N47.01.01	TEM	1,00
14	Υλικά λειτουργίας πίστας αναρρίχησης	18	ΝΑΟΙΚ N47.01.01.01	TEM	1,00
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση	15	ΝΑΗ/Μ N60.20.10.01	TEM	1,00
2	Πλήρης εγκατάσταση κλειστού συστήματος συναγερμού	16	ΝΑΗ/Μ N60.20.10.02	TEM	1,00
3	Ανακατασκευή Ύδρευσης-Αποχέτευσης WC.	17	ΝΑΟΙΚ N78.02	TEM	2,00

Άμφισσα 30/10/2017
Οι μελετητές

Άμφισσα 30/10/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕ