

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΡΓΟ: «Αποκαταστάσεις τοιχείων αντιστήριξης και οδοστρωμάτων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου» ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 37.000,00
--	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση βλάβης που έχει υποστεί το οδόστρωμα από υποχώρηση του τοίχου αντιστήριξης από υποσκαφή.

Θα γίνει υποθεμελίωση του τοίχου σε μήκος 20,00μ αφού πρώτα γίνει εκσκαφή του πυθμένα και κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεμα με ανοξείδωτο οπλισμό. Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν σακκόλιθοι με σκυρόδεμα επιμελημένα ώστε να γεμίσει το κενό της υποσκαφής και εξωτερικά θα γίνει σκυροδέτηση. Το πέτρινο τμήμα του τοίχου θα αρμολογηθεί και θα συμπληρωθεί πέτρα όπου λείπει. Από την πίσω πλευρά θα γίνει εκσκαφή του δρόμου και θα κατασκευασθεί οπλισμένο κιβώτιο το οποίο θα γεμίσει με επίχωμα κατηγορίας Ε4. Τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού.

Στην περιοχή «Πέρα Πάντα» θα γίνει ανακατασκευή πέτρινου τοιχείου αντιστήριξης το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Θα γίνει καθαίρεση του παλιού και θα ανακατασκευασθεί εκ νέου, αφού γίνει θεμέλιο με σκυρόδεμα.

Άμφισσα 13/02/2020
Ο Συντάξας

Χρήστος Κόκκινος
Πολιτικός Μηχανικός

Άμφισσα 14/02/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΥ

Παναγιώτης Κακκανάς
Μηχανικός ΤΕ