



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ.
ΒΟΥΝΧΙΩΡΑΣ**

Προϋπολογισμός: 50.000,00€

Αρ. Μελέτης: : 9/2020

CPV: 45211350-7

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή του πρώην κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας Βουνιχώρας.

Αποτελείται από ένα διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο επιφανείας 40,32 τμ ανά όροφο και από ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα επιφανείας 25,52 τμ.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ώστε το σύνολο του κτιρίου να καταστεί λειτουργικό είναι οι παρακάτω :

1. Καθαιρέσεις δαπέδων από πλακίδια κεραμικού τύπου στο ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα, καθαιρέσεις πλακιδίων επί τοίχου στο WC, καθαιρέσεις από άοπλο σκυρόδεμα, καθαιρέσεις επιχρισμάτων, καθαιρέσεις ψευδοροφής στο ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα, καθαίρεση υπάρχουσας καμινάδας.
2. Αποξηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
3. Επιχρίσματα σε σημεία που χρειάζονται επισκευή.
4. Τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών σε ανοίγματα.
5. Αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων με νέα ξύλινα πρεσσαριστά.
6. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου.
7. Επενδύσεις βαθμίδων.
8. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια του ισογείου κεραμοσκεπούς και του ισογείου πλακοσκεπούς κτίσματος.
9. Κατασκευή νέου δαπέδου στον όροφο του κεραμοσκεπούς κτίσματος από ραμποτέ το οποίο θα εδράζετε πάνω σε ξύλινο σκελετό που θα τοποθετηθεί για επιπέδωση του υπάρχοντος δαπέδου.
10. Κάλυψη οροφής του ισογείου ορόφου του κεραμοσκεπούς κτίσματος με σκουρέτα που θα εδραστούν σε ξύλινο σκελετό.
11. Επένδυση τοίχων W.C. με πλακίδια πορσελάνης και πλήρης εξοπλισμός για λειτουργία.
12. Τοποθέτηση πλακιδίων στον εξώστη.
13. Επανατοποθέτηση υπάρχόντων κιγκλιδωμάτων στον εξώστη.
14. Προετοιμασία, σπατουλάρισμα και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα.
15. Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών.
16. Εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων.
17. Εσωτερικοί χρωματισμοί με σπατουλάρισμα.
18. Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης στο ισόγειο πλακοσκεπές και στον όροφο του κεραμοσκεπούς κτίσματος.
19. Ολοκλήρωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ.

20. Σκυροδέτηση με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα στον περιβάλλοντα χώρο.
21. Κατασκευή μεταλλικής πόρτας και κιγκλιδωμάτων για τον περιβάλλοντα χώρο.
22. Τοποθέτηση υδρορροών περιμετρικά του κτιρίου και κάθετων απολήξεων.
23. Αποξήλωση υπαρχόντων και κατασκευή νέων σενάζ περιμετρικά του πλακοσκεπούς κτιρίου
24. Καθαρισμός και επάλειψη της οροφής του πλακοσκεπούς κτιρίου με στεγανωτικό υλικό για την αποφυγή υγρασίας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού **50.000,00 με ΦΠΑ** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Άμφισσα 18/06/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άμφισσα 18/06/2020
Ο ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ