



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
5x5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ»

Αρ. Μελ.: 27/2018
Προϋπολ.: 372.000,00 ΕΥΡΩ

CPV: 45212200-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αντικατάσταση του φθαρμένου από τη χρήση χλοοτάπητα που βρίσκεται στα γήπεδα ποδοσφαίρου και το γήπεδο 5x5 στη περιοχή Προοδευτικής στην Άμφισσα.

Αρχικά θα γίνουν εργασίες για την αποξήλωση του υπάρχοντος χλοοτάπητα των γηπέδων, απόξεση και αφαίρεση αυτού, με διαμόρφωση της επιφανείας του γηπέδου, ώστε να είναι έτοιμο να δεχτεί τον νέο συνθετικό χλοοτάπητα. Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης. Η επιλογή του συνθετικού χλοοτάπητα έγινε καθώς έχει μικρότερα έξοδα συντήρησης και πολλαπλάσιες ώρες λειτουργίας από το φυσικό χλοοτάπητα.

Για τις εργασίες στον χώρο θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι **3 μήνες**.

Το έργο προϋπολογισμού **372.000,00 Ευρώ** (με ΦΠΑ) θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άμφισσα, 24-09-2018

Ο Συντάκτης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.